

工事名称 第76回全国植樹祭お野立所新築工事

工事場所 愛媛県松山市上野町 愛媛県総合運動公園多目的広場内

単価適用

物価本は7月・夏号採用

[illegible]

[illegible]



お野立所						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
防水		1		式		
木		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
ガラス		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
計						

お野立所					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
計					
木	躯体	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
計					

[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]



お野立所						
鉄骨			本体鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材						
丸鋼 -85	SS400	722	kg			
丸鋼 -80	SS400	628	kg			
雌ねじ加工	丸鋼 80	8	本			
丸鋼 -36	SS400	95.8	kg			
雌ねじ加工	丸鋼 36	6	本			
プレート PL-36	SS400	448	kg			
プレート PL-36	SS400	495	kg			
プレート PL-22	SS400	149	kg			
プレート PL-19	SS400	33.8	kg			
プレート PL-16	SS400	657	kg			
鉄骨スクラップ控除		85	kg			
小計						
加工組立建方						
工場加工組立		3,109	kg			
工場錆止め塗装	鋼材面	14.5	m <sup>2</sup>			
小計						
運搬費		1	式			
諸経費		1	式			
法定福利費		1	式			







お野立所		木		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造材	材のみ					
平割材 桧一等	土台 180 x 90 防腐処理K3	0.8	m3			
正角材 桧一等	大引 90 x 90	0.08	m3			
平割材 桧一等	大引 60 x 90	0.1	m3			
正角材 杉一等	根太 90 x 90	0.3	m3			
平割材 杉一等	根太 60 x 90	0.09	m3			
小計						
CLT	材のみ					
CLT ヒノキ5-5	屋根① マザーボード数量 *材料支給	12.6	m3	—	—	*材料支給
CLT スギ5-5	屋根② マザーボード数量 *材料支給	16.6	m3	—	—	*材料支給
CLT ハイブリッド3-4	床 マザーボード数量 *材料支給	13.3	m3	—	—	*材料支給
小計						
造作材	材のみ					
平割材 杉一等	幕板用下地 90 x 60	0.3	m3			
正角材 杉一等	間仕切壁下地 120 x 120	0.6	m3			
平割材 杉一等	間仕切壁下地 120 x 60	0.1	m3			
小計						
金物・雑材料	材のみ					
鋼製束	H=310	21	本			
アンカーボルト	M16	25	本			

お野立所		木	躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アンカーボルト	M12 スクリューワッシャー	40	本			
ダボ	床用 50×70×60	60	本			
ダボ	屋根用 60×40×60	86	本			
T-LSB	L=150	108	本			
T-LSB	L=130	96	本			
頭付きボルト（T-LSB用）	M16	204	本			
頭付きボルト（丸鋼接合部用）	M16	14	本			
引きボルト	M12	118	本			
釘・雑金物等		1	式			
補足材	やとい実	1	式			
小計						
端材活用	手間のみ					
CLT階段 作成・設置	スギCLT端材 ～ 、 ～ 調整モルタル共	4	か所			
CLT階段 作成・設置	ヒノキCLT端材 ～ 調整モルタル共	2	か所			
CLT控え壁 作成・設置	ヒノキCLT端材 ～	4	か所			
小計						
防蟻処理	材工共					
床CLT下面		102	m <sup>2</sup>			
小計						
その他手間等	手間のみ					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



お野立所		塗装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<<CLT面>>						
WP塗装A種	ガラス塗装	425	m <sup>2</sup>			
WP塗装A種	ガラス塗装 糸面 幅150	74.4	m			
WP塗装A種	ガラス塗装 糸面 幅120	40.8	m			
<<CLT階段>>						
WP塗装 A種	ガラス塗装 スギCLT階段	21.8	m <sup>2</sup>			
WP塗装 A種	ガラス塗装 ヒノキCLT階段	7.5	m <sup>2</sup>			
<<フローリング面>>						
WP塗装 A種	ガラス塗装	18.4	m <sup>2</sup>			
<<間仕切壁>>						
WP塗装 A種	間仕切壁面	27.3	m <sup>2</sup>			
WP塗装 A種	控え壁面	14	m <sup>2</sup>			
<<鉄鋼面>>						
DP塗装	鉄骨接合部 錆止面 2級	14.5	m <sup>2</sup>			
DP塗装	鉄鋼面（建具面）2級	17.6	m <sup>2</sup>			
<<下地>>						
素地ごしらえ	木部 B種	630	m <sup>2</sup>			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]











[illegible]





[illegible]

その他

[illegible]

は「その他」の率対象